

PROVA DI PORTATA VENTILATORE CENTRIFUGO CENTRIFUGAL MOTOR FAN

Tipo - Type	Tensione di Prova Test Voltage	N° Prova Test No.	N° Progr.
010-A70-74D RA(1)4VCB S/Min. Vel.	13 V. CC. - DC.	386-11	3939
Note Notes	Linde-Mahle Behr		

Apparecchiatura di prova Test equipment	Banco Aeraulico N°1177 <i>Fans and blowers performance test bench N°1177</i>
--	---

Pressione Statica Static Pressure Pa	Portata Airflow m³/h	Corrente Assorbita Current input A	Giri/Minuto rpm
-0,1	100	2,0	814
24,8	61	1,9	1066
52,2	0	1,8	1368

Note <hr/> <hr/> <hr/>

L'impianto è realizzato e progettato in accordo alle norme ISO 5801 del 1997 e alle norme ANSI/AMCA 210-99 e ANSI/ASHRAE 51-1999
This system is designed and realised according to ISO 5801 (1997) and ANSI/AMCA 210-99 and ANSI/ASHRAE 51-1999 Standards

E' vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
All rights reserved, the reproduction and circulation of these information is forbidden without authorization.